3. Testbedingungen

- Testen Sie die Wassereintrittsnormen... 200 ppm
- Einlasswasserdruck..... 0,24 MPa
- Membranvordruck.....65psi/36psi
- Testtemperatur..... 25±1℃
- Der pH-Wert der Testlösung liegt zwischen 6,5 und 7,5.
- Wiederherstellungsrate.....50±5%

4. Leistungsanforderungen

Membranelementmodell	Anfängliche Entsalzungsrate (%)	Stabile Entsalzungsrate (%)	Durchschnittliche Wasserproduktion (GPD)	Druck vor der Membran (psi)
NP-3213-800	⩾93 ⩾90	⩾95 ⩾93	⩾850 ⩾550	65 36